

Prilog 2.

**PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA IZRADU
GRAĐEVINSKIH JAMA ZA DVIJE
PODIZNE PLATFORME - "ŠKARASTI STOL"
NA GP KAMENSKO**

Naručitelj: Ministarstvo financija
Građevina: GP Kamensko

IZVOĐENJE RADOVA:

U cijenu je uključeno:

- dobava materijala i skladištenje na gradilištu
- horizontalni transporti na gradilištu
- sav alat, oprema,
- stručno izvođenje prema opisu stavki iz ponudbenog troškovnika, a prema tehničkim zahtjevima proizvođača podizne platforme,
- otklanjanje otpada i viškova materijala sa radilišta u tijeku i nakon završetka radova
- čišćenje gradilišta

OBVEZE NARUČITELJA:

- osigurati pristup građevini i nesmetano izvođenje radova
- osigurati električnu energiju i vodu na gradilištu
- koordinirati izvođenje radova sa trećim subjektima

NAPOMENA:

Cijena radnog sata koja će biti osnova za dokaz - analizu mogućih dodatnih radova koji se budu tražili u tijeku izvođenja iznosi _____kn/h, a isti se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjeravaju od strane nadzornog inženjera imenovanog od strane Naručitelja.

PONUDBENI TROŠKOVNIK:

1. PRIPREMNI RADOVI	Jed. mj.	Kol.	Jed. cijena	Ukupno
1.1. Strojno rezanje betonskih površina na mjestu nove pozicije „škarastih stolova“ i kanala za odvodnju istih, do odvoda kišne rešetke.	m'		80,00	
1.2. Strojno usitnjavanje ispitnog materijala.	paušal		1,00	
1.3. Utovar i odvoz sa deponiranjem	paušal		1,00	

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO :

2. ZEMLJANI RADOVI	Jed. mj.	Kol.	Jed. cijena	Ukupno
2.1. Strojni iskop materijala na novim pozicijama „škarastih stolova“ i kanala za postavljanje cijevi odvodnje	m3		42,00	
2.2. Ručno planiranje iskopanih površina prije ugradnja podložnog betona.	m2		55,00	
2.3. Strojno nabijanje površina prije ugradnje podložnog betona.	m2		55,00	
2.4. Zasipanje materijalom iz iskopa nakon betoniranja temelja „škarastih stolova“, i nakon montaže cijevi za odvodnju.	m3		15,00	
2.5. Izrada posteljice d=10cm za cijevi odvodnje „škarastih stolova“.	m2		12,00	
2.6. Utovar i odvoz viška materijala sa deponiranjem	m3		12,00	

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

3. BETONSKI I AB RADOVI	Jed. mj.	Kol.	Jed. cijena	Ukupno
3.1. Ugradnja podložnog betona C16/20 na novim pozicijama „škarastih stolova“.	m3		4,50	
3.2. Izrada AB ploče u padu temelja „škarastih stolova“ betonom C25/30.	m3		15,00	
3.3. Izrada AB zidova „škarastih stolova“ betonom C25/30.	m3		10,50	
3.4. Betoniranje AB ploče kanala betonom C25/30 za odvodnju i prostora oko novih „škarastih stolova“	m3		5,50	
3.5. Dobava, doprema i ugradnja armature za temelje „škarastih stolova“.	kg		950,00	

3. BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO :

4. BRAVARSKI RADOVI	Jed. mj.	Kol.	Jed. cijena	Ukupno
4.1. Montaža gotovih čeličnih "L" profila na unutarnjim rubovima zidova.	kom	2,00		

4. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO :

5. OSTALI RADOVI

5.1. Postavljanje odvodnih cijevi	m'	60,00		
5.2. Čišćenje platoa nakon završetka svih radova.	m2	100,00		

5. OSTALI RADOVI UKUPNO :

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI.....

2. ZEMLJANI RADOVI.....

3. BETONSKI I AB RADOVI.....

4. BRAVARSKI RADOVI.....

5. OSTALI RADOVI.....

UKUPNO:

PDV:

SVEUKUPNO:

Mjesto i datum:

M.P.

ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)