

Prilog: 2.

TROŠKOVNIK

Predmet nabave:

Gradevinsko obrtnički radovi na GP Karasovići

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem troškovnik, te je obvezan nuditi , odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI I FASADERSKI RADOVI

| Red Br. | Naziv i opis stavke | jed. Mjere | Količina | jedinična cijena u Kunama bez PDV-a | ukupna cijena u kunama bez PDV-a |
|---------|---|------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | 1.razmještanje namještaja, pokrivanje PVC folijom, po završetku radova vraćanje namještaja, te grubo čišćenje | m2 | 371,88 | x | |
| | 2.skidanje stare dotrajale boje sa zidova i stropova struganjem | m2 | 145 | x | |
| | 3.poravnavanje zidova i stropova masom za izravnavanje na mjestima gdje je strugano | m2 | 145 | x | |
| | 4.nabava materijala priprema zidova i stropova, te premaz disperzivnom bojom, kao što je Jupol ili jednakovrijedno | m2 | 1.286,38 | x | |
| | 5.premaz zidova i stropova Fumex mat bojom ili jednako vrijedno, boja bez mirisa, koja pokriva zidove sa mrljama nikotina, kave, dima čađi ili slično | m2 | 275 | x | |
| | 6.dostava i montaža cijevne fasadne skele, na pročeljima objekta, po završetku radova demontaža iste visina cc 6-7 m | m2 | 850 | x | |
| | 7.kidanje stare dotrajale žbuke sa pročelja sanitarnog čvora | m2 | 15,84 | x | |
| | 8..nabava armaturne mrežice fleksibilnog ljepila, te dvokratno prevlačenje pročelja fasade | m2 | 15,84 | x | |
| | 9.pranje pročelja fasade glavnih zgrada, te sanitarnih čvorova, visokotlačnim peraćem | m2 | 760,02 | x | |
| | 10.nabava materijala, te impregniranje pročelja fasade impregnacijom | m2 | 760,02 | x | |

| | | | |
|--|----|--------|---|
| 11.nabava materijala na bazi akrilnih veziva u vodenoj emulziji za vanjske radove u dva tona, te premaz pročelja fasade | m2 | 760,02 | x |
| 12.dostava i montaža cijevne fasadne skele na glavnoj nadstrešnici prelazne visine cc 12-15 m po završetku radova demontaža iste napomena- skelu slagati tako da se ne ometa promet vozila | m2 | 650 | x |
| 13.čišćenje glavnih stupova nadstrešnice, glavne maske kontrolnih kućica te premaz sa tekućinom kao što je Rugistop San Marco ili jednako vrijedno, koja prekida u potpunosti proces rđanja, pretvara rđu u spoj koji dobro prijanja na podlogu. Prekriti uvijek sa antikoroziivnom zaštitom Antiruggine | m2 | 388,84 | x |
| 14.čišćenje glavnih stupova nadstrešnice, glavne maske kontrolnih kućica, te premaz uljanom temeljnom bojom na bazi alkidnih smola sa visokim antikoroziivnim djelovanjem | m2 | 388,84 | x |
| 15.nabava materijala antikoroziivnog uretanskog laka na bazi alkidnih smola, ton prema postojećem, te premaz stupova, glavnih maski i kontrolnih kućica | m2 | 388,84 | x |
| 16.priprema zidova hodnika, čajne kuhinje, te premaz sokla perljivom bojom u svjetlom tonu, kao što je Smalto Murale ili jednako vrijedno | m2 | 62,09 | x |
| 17.čišćenje dovratnika, kitanje, premaz temeljnom uljanom bojom u svjetlom tonu | m2 | 48 | x |
| 18.nabava uretanskog laka u svjetlom , te premaz dovratnika vratnih krila | m2 | 48 | x |
| 19.čišćenje vratnih krila, te premaz lazurnom bojom u postojećem tonu | m2 | 135 | x |
| 20 nabava materijala, te premaz vratnih krila završnom lazurnom sa dodatkom voska u postojećem tonu | m2 | 135 | x |
| 21.nabava te dostava i postava venecijaner zastora u svjetlom tonu po uredima | m2 | 6,50 | x |

UKUPNO:

STOLARSKI RADOVI

| | | | |
|--|---------|---|---|
| 1.nabava te dostava i postava zaštitnih daski Iza radnih stolica radi zaštite zidova | kom | 3 | x |
| 2.nabava te dostava i postava pumpi za zatvaranje vratnih krila po sanitarnim čvorovima | kom | 2 | x |
| 3.izrada, dostava i montaža donjih elemenata kuhinje dužine 210 cm. Elementi izvedeni od iverala debljine 18 mm sa radnom pločom debljine 38 mm. U stavku uključen sudoper sa ocjeđivačem, pećnica, ploča sa četiri grijača tijela, perilica suđa, samostojeći frižider sa ledenicom i ladičar dim 266x90x60 cm | komplet | | |
| 4.izrada, dostava i montaža visećih gornjih elemenata izvedenih od iverala debljine 18 mm, rubovi ABS debljine 2mm. U stavku uključena napa. Dim.266x70x32 cm | komplet | | |

UKUPNO:

OSTALI RADOVI

| | | | |
|--|-----|-----|---|
| 1..izrada armirano betonskih temelja samaca za stupove ograde minimalne dubine 60 cm, promjer temelja 30 cm. U stavku je uključen sav rad i materijal potreban za izradu betonskih temelja stupova. Beton marke C25/30 | kom | 85 | x |
| 2..dobava, doprema i ugradnja zaštitne panel ograde sa svim potrebnim elementima do potpune gotovosti u skladu s pravilima struke i uputom proizvođača ogradnih elemenata. Stup za ogradu tip M s bazom zeleni, dimenzija 1530x50x50, panel M 1530x2500x200 x50x4, zeleni, pričvršćuju se na postojeće betonske elemente tip New Jersey čeličnom tiplom vanjskog navoja M10x100 | m1 | 223 | x |
| 3..dobava, doprema i ugradnja zaštitne panel ograde sa svim potrebnim elementima do potpune gotovosti u skladu s pravilima struke i uputom proizvođača ogradnih elemenata. Stup za ogradu tip M zeleni, dimenzija 2030x50x50, panel M 2030x2500x200 x50x4, zeleni, ugrađuju se u betonske temelje samce | m1 | 151 | x |
| 4.dobava, doprema i ugradnja čeličnih vrata sa svim potrebnim elementima do potpune gotovosti. Vrata su čelična, vruće pocinčana sa panel ispunom poput ograde. Širina 8m, visina 2,03 m | kom | 4 | x |

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI I FASADERSKI RADOVI.....

STOLARSKI RADOVI.....

OSTALI RADOVI.....

UKUPNO:

CIJENA PONUDE,

Kn bez PDV-a:.....

STOPA I IZNOS PDV-a.....

CIJENA PONUDE

Kn s PDV-om.....

Mjesto i datum

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)