

# TROŠKOVNIK

## Predmet nabave:

### Postavljanje mreže radi zaštite od ptica na stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Šamac

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Redni broj	Opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
1.	<b>PREGLED I PREUZIMANJE GRADILIŠTA</b>				
	Stavka obuhvaća: Pregled gradilišta i nadstrešnice. Pregled gradilišta potrebno je napraviti radi pravilne organizacije montaže zaštitne mreže s uočavanjem mogućih elemenata kao što su objekti ispod nadstrešnice i sličnog, što otežava montažu zaštitne mreže. Montaža mreže će se vršiti na prijelazu koji je u funkciji. Pregled nadstrešnice potrebno je napraviti radi uočavanja geometrije nadstrešnice i detalja spojeva primarnih i sekundarnih nosača te ravninskih nosača, nosača semafora primjenjive signalizacije i sličnog s posebnom pažnjom prema detaljima nadstrešnice koju je potrebno potpuno zaštititi od ptica.	m2	2175		
2.	<b>PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA</b>				
	Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira i uža regulacija prometa uz i na graničnom prijelazu za vrijeme izvođenja radova na postavljanju zaštitnih mreža. Ova stavka obuhvaća sljedeće: Postavljanje novih prometnih znakova svih vrsta radi osiguranja odvijanja prometa na graničnom prijelazu za vrijeme odvijanja radova, a sve uz suradnju s policijom na graničnom prijelazu. Reguliranje prometa za svo vrijeme izvođenja radova  Sve pripremne i pomoćne radove, alate, materijale i znakove Izrada projekta privremene regulacije prometa	kom	1		
	Privremena regulacija prometa za svo vrijeme izvođenja radova, sve u zavisnosti o dinamici odvijanja radova	kom	1		
3.	<b>OPIS RADOVA</b>				
	Stavka uključuje dobavu i ugradnju mreže koja bi spriječila prilaz i zadržavanje golubova na konstrukcije nadstrešnice, veličina otvora 5x5 cm Mreža se spojnim sredstvom prihvaća na profile potkonstrukcije nadstrešnice U stavku je uključen sav materijal i rad, sav spojni materijal, zbrinjavanje svog otpada nastalog izvođenjem radova te sav rad i materijal potreban za postavljanje sustava za sigurno obavljanje rada na visini Stavka uključuje sav rad, dobavu i potreban materijal do potpune gotovosti.				

<p>Rok plaćanja: 30 dana</p> <p>U cijenu su uračunati troškovi transporta, materijala, patent zatvarača na mjestima postavljenih rasvjetnih tijela, pokretne skele, elevatora i rad.</p> <p>Zaštitna mreža postojana je na temperaturama od - 60 °C do + 70 °C</p> <p>Mreža posjeduje certifikate o čvrstoći i nezapaljivosti DIN B1 i DIN 4102 - 1</p> <p>Širina okna je 5x5 cm</p> <p>Na sve navedene radove dati garanciju od 3 godine</p> <p>Postavljanje zaštitne mreže (5x5)</p>	m2	2800		
<b>CIJENA PONUDE, kn bez PDV-a:</b>				
<b>STOPA I IZNOS PDV-a:</b>				
<b>CIJENA PONUDE, kn s PDV-om:</b>				
<b>NAPOMENA:</b>				
<p>Ponuditelj u ponudi mora dokazati da raspolaže s potvrdama koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje. U cilju dokazivanja navedenog uvjeta, Ponuditelj je obavezan u ponudi priložiti dokument kojim potvrđuje da je ponuđena zaštitna mreža koju nudi proizvedena sukladno normama DIN B1 i DIN 4102 -1.</p>				

Mjesto i datum:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja  
(ime i prezime, potpis)